

## **AVANCE DE PRESUPUESTO**

**AVANCE DE PRESUPUESTO**

**CONDICIONES GENERALES**

**1 OBRA GRUESA**

1.1	PRIMEROS TRABAJOS ( Cap. I + Cap. II + Cap. III)		
1.1.1	Capítulo I	Demoliciones y trabajos previos	0,11 1.336,89
1.1.2	Capítulo II	Movimiento de Tierras y excavaciones	6,65 80.821,11
1.1.3	Capítulo III	Alcantarillado, poceria y saneamiento	1,37 16.650,36
1.2	CIMENTACION / ESTRUCTURA ( CAP. Iv + Cap. V )		
1.2.1	Capítulo IV	Cimentaciones y Muros	6,97 84.710,25
1.2.2	Capítulo V	Hormigones y Estructuras	7,26 88.234,78
1.3	ALBAÑILERIA / CUBIERTAS ( Cap. VI + Cap. VII )		
1.3.1	Capítulo VI	Cubiertas	5,02 61.010,82
1.3.2	Capítulo VII	Albañilería y Cerramientos	10,62 129.070,71
SUBTOTAL 1 : OBRA GRUESA ( Suma Cap. 1 al Cap. VII )			<b>38,00 461.834,92</b>

**2 ACABADOS**

2.1	SOLADOS / CHAPADOS ( Cap. VIII + Cap. IX )		
2.1.1	Capítulo VIII	Solados y pavimentos	4,50 54.690,98
2.1.2	Capítulo IX	Chapados y alicatados	3,52 42.780,50
2.2	CARPINTERIA / CERRAJERIA ( Cap. X + Cap. XI + Cap. XII )		
2.2.1	Capítulo X	Carpintería Interior y mamparas	3,49 42.415,89
2.2.2	Capítulo XI	Carpintería exterior	3,39 41.200,54
2.2.3	Capítulo XII	Cerrajería	1,10 13.368,91
2.3	VIDRIOS ( Cap. XIII )		
2.3.1	Capítulo XIII	Vidrios	1,51 18.351,86
2.4	TECHOS ( Cap. XIV )		
2.4.1	Capítulo XIV	Techos	2,70 32.814,59
2.5	REVESTIMIENTOS ( Cap. XV + Cap. XVI + Cap. XVII )		
2.5.1	Capítulo XV	Revestimientos Continuos	2,39 29.046,99
2.5.2	Capítulo XVI	Pinturas y revestimientos	2,15 26.130,13
2.5.3	Capítulo XVII	Cantería y Piedra artificial	0,67 8.142,88
SUB-TOTAL 2. ACABADOS ( Suma Cap. VIII al Cap. XVII )			<b>25,42 308.943,25</b>

PROYECTO BASICO. ENE 2009  
CENTRO DE DIA – RESIDENCIA EN SAX

**3 INSTALACIONES**

3.1	ELECTRICIDAD ( Cap. XVIII al Cap. XX )			
3.1.1	Capítulo XVIII	Instalación eléctrica	9,11	110.718,84
3.1.2	Capítulo XIX	Grupo electrógeno	0,62	7.535,20
3.1.3	Capítulo XX	Centro de Transformación	0,05	607,68
3.2	CLIMATIZACION Y VENTILACION ( Cap. XXI )			
3.2.1	Capítulo XXI	Climatización y ventilación	13,84	168.205,14
3.3	FONTANERIA ( Cap. XXII )			
3.3.1	Capítulo XXII	Fontanería	3,60	43.752,78
3.4	INSTALACIONES ESPECIALES ( Cap. XXIII )			
3.4.1	Capítulo XXIII.1	Contra incendios CPI-96	1,49	18.108,79
3.4.2	Capítulo XXIII.2	Contra intrusión	0,16	1.944,57
3.4.3	Capítulo XXIII.3	Pararrayos		
3.4.4	Capítulo XXIII.4	Audiovisuales		
3.4.5	Capítulo XXIII.5	Antenas TV	0,14	1.701,50
3.4.6	Capítulo XXIII.6	Megafonía	0,21	2.552,25
3.4.7	Capítulo XXIII.7	Voz y datos ( telefonía e informática)	0,82	9.965,91
3.5	TRANSPORTE Y APARATOS ELEVADORES ( Cap. XXIV )			
3.5.1	Capítulo XXIV	Transportes, aparatos elevadores	0,00	0,00
3.6	GAS ( Cap. XXV )			
3.6.1	Capítulo XXV	Gas	0,50	6.076,78
3.7	SALUBRIDAD ( Cap. XXVI )			
3.7.1	Capítulo XXVI	Salubridad	0,94	11.424,34
SUB-TOTAL-3.INSTALACIONES (Suma Cap XVIII al Cap.XXVI )			31,48	382.593,77

**4 VARIOS**

4.1	SEÑALIZACION ( Cap. XXVII )			
4.1.1	Capítulo XXVII	Señalización	0,17	2.066,10
4.2	MOBILIARIO (Cap. XVIII )			
4.2.1	Capítulo XVIII	Mobiliario	0,62	7.535,20
4.3	URBANIZACION (Cap. XXIX )			
4.3.1	Capítulo XXIX	Urbanización	4,31	52.381,80
SUB-TOTAL 4. VARIOS (Suma Cap. XXVII al Cap. XXIX )			5,10	61.983,11

PROYECTO BASICO. ENE 2009  
CENTRO DE DIA – RESIDENCIA EN SAX

<b>5</b>	<b>SUMA EJECUCION MATERIAL OBRA E INSTALACIONES</b>	100,00	<b>1.215.355,04</b>
	( Suma Sub-totales)		
<b>6</b>	<b>SUMA EJECUCION MATERIAL ESTUDIO/EST BASICO DE SEG.YSALUD</b>		30.383,88
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL</b>		<b>1.245.738,92</b>
	<b>13% GASTOS GENERALES</b>		161.946,06
	<b>6% BENEFICIO INDUSTRIAL</b>		74.744,33
<b>7</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA</b>		<b>1.482.429,31</b>
	<b>16% IVA</b>		237.188,69
<b>8</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION</b>		<b>1.719.618,00</b>